

Przebudowa pomieszczeń usługowych na żłobek Małe serduszko 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Prace rozbiórkowe- sanitarne				
1		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	8,000
2		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1,000
3		Demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych średnicy 50-100mm na ścianach budynku	m	2,000
4		Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
5		Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1,000
6		Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską fajansową	kpl	2,000
2. Instalacja wodociągowa				
7		Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	gniazdo	12,700
8		Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm układane na przegrodach budowlanych w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych, z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim	m	75,000
9		Wykonanie podejść dopływowych o średnicy zewnętrznej 15mm do wody zimnej i ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia	szt	25,000
10		Montaż otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubości 9mm z nacięciem wzdłużnym na rurociągu o średnicy zewnętrznej 15mm	m	75,000
11		Próba wodna ciśnieniowa szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej o średnicy zewnętrznej 10-54mm w budynkach mieszkalnych	m	75,000
12		Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o średnicy nominalnej 20mm	kpl	1,000
13		Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy, gwintowany o średnicy nominalnej 20mm	szt	2,000
14		Wykonanie podejść obustronnych o średnicy 22mm do wodomierzy skrzydełkowych montowanych na ścianach do wody zimnej lub ciepłej	szt	1,000
3. Instalacja kanalizacyjna				
15		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy do 50mm o połączeniach wciskowych	szt	13,000
16		Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 50mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	7,000
17		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,000
18		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych	szt	6,000
19		Wstawienie trójnika z PCW o średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt	3,000
20		Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	10,500
4. Armatura sanitarna				
21		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	9,000
22		Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	11,000
23		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
24		Zawory umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	23,000
25		Urządzenia do podgrzewania wody	kpl	2,000
26		Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt	2,000
27		Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego	kpl	1,000
28		Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"		

Przebudowa pomieszczeń usługowych na żłobek Małe serduszko 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			kpl	4,000	
		5. Roboty remontowo-budowlane			
		5.1. Biuro			
29		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000	
30		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,000	
31		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	37,000	
32		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	37,000	
33		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	37,000	
34		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	9,400	
35		Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 (paneli analogia)	m2	9,400	
36		Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm	m2	9,400	
37		Posadzki z paneli podłogowych	m2	9,400	
		5.2. Szatnia			
38		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000	
39		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,000	
40		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	53,000	
41		Ścianki dwuwarstwowe 75-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	2,000	
42		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych (20%) 0,20*53	m2	10,600	
			razem	m2	10,600
43		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	53,000	
44		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	18,750	
		5.3. Korytarz			
45		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	3,000	
46		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	14,700	
47		Rozebranie ścianek grubości 1 cegły z cegieł na zaprawie cementowej	m2	6,000	
48		Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	7,200	
49		Dostosowanie otworów pod mowe przejści (filarki z cegły, domurowanie boku)	szt	1,000	
50		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	100,000	
51		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	10,000	
52		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	100,000	
53		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	100,000	
54		Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	2,000	
55		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	2,000	
56		Dostaw i montaż wraz z obróbką drzwi wewnętrznych o odporności ogniowej EI 60	szt	1,000	
57		Dostawa i montaż wraz z obróbką drzwi wejściowych aluminiowych (ciepłych)			

Przebudowa pomieszczeń usługowych na żłobek Małe serduszko 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,000
58		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	42,600
59		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	42,600
60		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych(analogia)	m2	42,600
61		Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną	m2	42,600
		5.4. Sala starszaków		
62		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	1,000
63		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (okno)	m2	2,200
64		Powiększenie istniejącego otworu drzwiowego	szt	1,000
65		Rozebranie istniejących schodów	szt	1,000
66		Rozebranie posadzki drewnianej w pomieszczeniu przynalernym	m2	11,450
67		Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	7,500
68		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	7,500
69		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	168,000
70		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	168,000
71		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	168,000
72		Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko (pod starymi schodami i w pomieszczeniu przynalernym)	m2	14,450
73		Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm	m2	63,800
74		Posadzki z paneli podłogowych	m2	63,800
75		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	63,800
76		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,000
77		Dostawa, wstawienie i obrobienie okna	szt	1,000
78		Wykonanie nowych schodów z poręczą	szt	1,000
		5.5. Sala maluchów		
79		Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	12,000
80		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	12,000
81		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	67,000
82		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	67,000
83		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	67,000
84		Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 (paneli analogia)	m2	32,000
85		Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm	m2	32,000
86		Posadzki z paneli podłogowych	m2	32,000
87		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,000

Przebudowa pomieszczeń usługowych na żłobek Małe serduszko 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	32,000
		5.6. Sala średniaków		
89		Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym	m2	6,800
90		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	6,000
91		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	75,000
92		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	75,000
93		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	75,000
94		Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o powierzchni ponad 5,0m2 (paneli analogia)	m2	40,900
95		Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm	m2	40,900
96		Posadzki z paneli podłogowych	m2	40,900
97		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	2,000
98		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	40,900
		5.7. Pom. socjalne, kuchnia, zmywalnia, łazienka		
99		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	35,550
100		Rozebranie posadzki drewnianej w pomieszczeniu	m2	35,550
101		Podłoga na gotowym belkowaniu z bali grubości 50mm	m2	35,550
102		Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych(analogia)	m2	35,550
103		Ścianki dwuwarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	62,610
104		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	62,610
105		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	80,000
106		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	60,000
107		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	60,000
108		Podkład izolacyjny pod panele gr 5mm	m2	8,400
109		Posadzki z paneli podłogowych	m2	8,400
110		Hydroizolacja w pomieszczeniach mokrych posadzki oraz ścian do 1m	m2	45,000
111		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	27,500
112		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	65,000
113		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	34,000
114		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, rozdzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,000
		5.8. Magazyn chemii, wc personelu, magazyn sprzętu		
115		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (okno)	m2	11,000
116		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	11,620
117		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	4,000

Przebudowa pomieszczeń usługowych na żłobek Małe serduszko 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
118		Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	12,000
119		Ścianki dwuwarstwowe 50-101 na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym	m2	15,500
120		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho	m2	15,500
121		Montaż naświetla	szt	1,000
122		Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą	m2	12,000
123		Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą	m2	18,000
124		Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	68,000
125		Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	38,000
126		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	38,000
127		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	4,000
128		Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych	m2	12,000
6. Instalacja elektryczna - demontaż				
129		Demontaż instalacji elektrycznej, rozdzielni, lamp, koryt elektrycznych	kpl	1,000
7. Instalacja elektryczna- nowa				
130		Montaż instalacji elektrycznej: nowej rozdzielni elektrycznej z opomiarowaniem, rozprowadzenie nowych punktów elektrycznych i oświetleniowych, montaż 45 szt. nowych lamp, wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego 5 szt, wykonanie pomiarów elektrycznych, pomiar natężenia oświetlenia	kpl	1,000
131		Wykonanie instalacji domofonowej 5 szt, wykonanie instalacji kamer wraz z montażem 6 szt kamer oraz rejestratora.	kpl	1,000
8. Instalacja wentylacyjna				
132		Wykonanie przebić do istniejących kominów wentylacyjnych, montaż krutek wentylacyjnych w nowych pomieszczeniach, wykonanie przewodów wentylacyjnych	kpl	1,000
9. Gruz				
133		Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1km z utylizacją	m3	14,000
134		Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	14,000
10. Wykonanie zadaszienia przed wejściem				
135		Wykoanie zadaszienia przed drzwiami wejściowymi do żłobka	szt	1,000